

Orwapp.com

§ 1 - Opplæring i sikkerhetsinstruks for byggeplass

Alle som skal jobbe på byggeplass skal gjennomføre internopplæring i sikkerhetsinstruks for byggeplass.

§ 2 - Etablering av risikoanalyse

For alle risikofylte arbeidsoperasjoner skal det gjennomføres en sikker jobbanalyse i form av en risikoanalyse. Det skal utarbeides en handlingsplan risiko basert på denne analysen. Ved et endring i risikobildet skal analysen og handlingsplan risiko oppdateres.

§ 3 - Gjennomgang av handlingsplan

Handlingsplan risiko skal gjennomgås med alle deltakere før de starter i prosjektet. Handlingsplanen skal vedlegges prosjektdokumentasjonen.

§ 4 - Hjelmer

På prosjektområdet skal det alltid brukes hjelmer

§ 5 - Vernestøvler

På prosjektområdet skal det alltid brukes vernestøvler

§ 6 - Hørselsvern

På prosjektområdet skal hørselsvern brukes ihht gjeldende rutiner eller ved støyende arbeider. Hørselsvern skal alltid medbringes.

§ 7 - Øyevern

På prosjektområdet skal øyevern brukes ihht gjeldende rutiner eller ved fare for sprut. Øyevern skal alltid medbringes.

§ 8 - Åndedrettsvern

På prosjektområdet skal åndedrettsvern brukes ihht gjeldende rutiner eller dersom det er støv eller gass i området. Åndedrettsvern skal alltid medbringes.

§ 9 – Ryddighet

Det skal være generell orden på prosjektområdet. Gangveier skal holdes ryddige og det skal holdes god orden i lagercontainerene. Alle skal fortløpende rydde etter egne arbeider.

§ 10 – Avfall

Avfall skal kildesorteres i angitte containere. Brannfarlig avfall skal legges i spesielle beholdere.

Orwapp.com

Orwapp.com